

KOSZTORYS OFERTOWY

bud: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11) odc. od km 0+000 do km 0+247

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 1		Kolizje linia kablowa SN 15 kV				
10.	KNNR N005-07-03-03-00	Wykop ręczny z zasypianiem podkopów dł do 3 m w gruncie kat 4	m3	1,500		
20.	KNNR N005-07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m3	17,500		
30.	KNNR N005-07-02-05-00	Zasypianie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m3	13,000		
40.	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	40,000		
50.	KNNR N005-07-24-02-00	Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m3	6,000		
60.	KNNR N005-07-23-03-00	Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS fi 160	metr	35,000		
70.	KNNR N005-07-13-03-42	Układanie kabla NA2XS(F)2Y-1x150/25 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	110,000		
80.	KNNR N005-07-07-03-15	Układanie kabla NA2XS(F)2Y-1x150/25 w rowach kablowych ręcznie	metr	110,000		
90.	KNNR N005-13-02-01-00	Badanie linii kablowej S.N.	szt	1,000		
100.	KNR 510-05-12-06-00	Mufa przelotowa SN 20 kV z tworzywa na kablu POLJ 24/1x120-240 na napięcie 20 kV w rowie	szt	2,000		
110.	KNR 501-04-01-03-00	Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2 prefabrykowana 2-elementowa w gruncie kategorii 4	szt	1,000		
		Razem:				
DZIAŁ 5		Demontaże: linia kablowa SN 15 kV				
380.	KNNR N005-07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m3	40,000		
390.	KNNR N009-08-01-12-00	Demontaż kabla o masie do 5,5 kg/m w ziemi w gruncie kategorii 3/4	metr	100,000		
		Razem:				
		OGÓŁEM KOSZTORYS:				